FACHADA
Escala 1/75



CORTE AA
Escala 1/75



CORTE BB
Escala 1/75



LEGENDA

- CAPTOR DO PÁRA-RAIOS FRANKLIN
- HASTE DE ATERRAMENTO
- CAPTOR DE PÁRA-RAIOS – TERMINAL AÉREO COM CONECTOR
- CABO DE COBRE NÚ #35mm² (CAPTORES)
- CABO DE COBRE NÚ #16mm² (DESCIDAS)
- CABO DE COBRE NÚ #50mm² (ATERRAMENTO)
- CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 30X30X30cm

DETALHE 3.3.00 – TIPOS DE CONEXÕES COM SOLDA EXOTÉRMICA

SOLDA EXOTERMICA



MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (–) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

Ref. Montal	A	B	Cartucho	Alicate
MON – 811	16mm	16mm	MON–802	MON–851
MON – 812	35mm	35mm	MON–802	MON–851
MON – 813	50mm	50mm	MON–803	MON–851

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (T) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

Ref. Montal	A	B	Cartucho	Alicate
MON – 815	16mm	16mm	MON–802	MON–851
MON – 816	35mm	16mm	MON–803	MON–851
MON – 817	35mm	35mm	MON–803	MON–851
MON – 818	50mm	16mm	MON–803	MON–851
MON – 819	50mm	35mm	MON–803	MON–851
MON – 820	50mm	50mm	MON–806	MON–852

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (X) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

Ref. Montal	A	B	Cartucho	Alicate
MON – 821	16mm	16mm	MON–804	MON–851
MON – 822	35mm	16mm	MON–804	MON–851
MON – 823	35mm	35mm	MON–806	MON–852
MON – 824	50mm	16mm	MON–807	MON–852
MON – 825	50mm	35mm	MON–807	MON–852
MON – 826	50mm	50mm	MON–808	MON–852

MOLDE PARA SOLDA "CABOxHASTE" (–) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

Ref. Montal	A	B	Cartucho	Alicate
MON – 827	16mm	5/8"	MON–806	MON–852
MON – 828	35mm	5/8"	MON–806	MON–852
MON – 829	50mm	5/8"	MON–807	MON–852

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCHAPA" (–) INSTALACAO DO CABO NA VERTICAL PARA BAIXO

Ref. Montal	A	B	Cartucho	Alicate
MON – 833	16mm	chapa	MON–805	MON–852
MON – 834	35mm	vertical	MON–805	MON–852
MON – 835	50mm		MON–807	MON–852

N O T A S

– *PARA ESTA ESTRUTURA FOI CONSIDERADO NÍVEL III DE PROTEÇÃO.*
– TODA DISTRIBUIÇÃO DA CORDOALHA ENTERRADA SÃO DE BITOLA # 50mm2 E DEVE ESTAR A 50cm.
– AS CONEXÕES DA CORDOALHA ENTERRADA SÃO COM SOLDA EXOTÉRMICA.
– A PARTE EXTERNA, TODAS AS GRADES, POSTES DE ILUMINAÇÃO, DEVERÃO SER INTERLIGADOS COM A MALHA DO EMPREENDIMENTO COM BITOLA MÍNIMA DE #35mm2
– A RESISTÊNCIA DE TERRA NÃO DEVE ULTRAPASSAR DE 10 OHMS EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO.
– AS DESCIDAS NÃO NATURAIS SERÃO INSTALADAS DE FORMA APARENTE, COM PROTEÇÃO MECÂNCIA ATRAVÉS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ø25mm COM ALTURA DE 2,5m A PARTIR DO SOLO, E CABO DE COBRE NU #16mm2. AS DECIDAS DEVEM RESPEITAR UMA DITÂNCIA DE 50cm DE PORTAS, JANELAS OU OUTRAS ABERTURAS.
– MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DO DESENHO.
– O INSTALADOR DEVERÁ APRESENTAR LAUDO TÉCNICO DA MEDIÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO, ASSINADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO E CREDENCIADO PELO CREA.
– EM CADA DESCIDA DEVERÁ CONTER UMA CAIXA DE PASSAGEM 30x30cm PARA INTELIGAÇÃO DO ATERRAMENTO.
– NOS LOCAIS ONDE É POSSÍVEL O ACESSO DE PESSOAS, O CABO DO PARÁ-RAIO DEVERÁ SER ENVOLVIDO POR ELETRODUTO RÍGIDO ø25mm.

Rev.	ALTERAÇÕES E/OU MODIFICAÇÕES	Data	Projetista	Desenhista	Visto
R01					
R00	EMISSÃO INICIAL	25/10/12	THALITA	THALITA	

ALTERAÇÕES E/OU MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELO CLIENTE OU ÓRGÃO RESPONSÁVEL

PROPRIETÁRIO:
ABATEDOUDO FRANGOS CANÇÃO
G&T FOODS GROUP

TIPO:
PROJETO ELÉTRICO

LOCAL: LOTES: 152, GLEBA PATRIMÔNIO MARINGÁ, ESTRADA MARINGÁ – MARINGÁ/PR
DATA: OUTUBRO / 2012
ESCALA: INDICADAS

OBRA: SPDA – REFEITORIO/COZINHA/DESCANSO PESSOAL PG02
ÁREA: 1768,83 m²

REFERÊNCIA:
_Fachada
_Elevação
_Corte BB
_Corte AA
_Detalhes e Simbologia

ART: 20130087965

PROJETISTA: THALITA PELLINI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
THALITA PELLINI VILAS BOAS
Engenheiro Eletricista
CREA-MS 13.202/D

PROPRIETÁRIO:
G&T FOODS GROUP
CNPJ: 85.070.068/0001-08

PRANCHA:
05/19